




# 품 의 서

문서번호	품의서20250203-001
작성일자	2025-01-31(금)
신청부서	사업본부
신 청 자	유제욱
직 위	본부장

결재	본부장	대표이사
	 유제욱	 김수근
	2025/01/31	2025/02/03
합의	팀장	
	 이현지	
	2025/02/03	

시행일자					
제 목	본사 이전을 위한 냉동/냉장 워크인 제작 시공의 건				
당 본부에서는 아래와 같이 품의 드리오니 검토 후 재가 부탁드립니다.					
- 아 래 -					
1. 개요 : 본사 공장 이전을 위한 냉동/냉장 워크인 설치의 건					
2. 대상 : 서울 구로구 디지털로 31길 20 에이스테크노 타워 5차 1201호					
3. 견적비교					
구분	태산냉동		한국냉동		비고
성형실	5마력 1EA	1,800,000	7.5마력 1EA	-	성수 CK 활용
원재료 냉장	3마력 1EA	1,480,000	3마력 1EA	1,900,000	4평
원재료 냉동	2마력 1EA	1,600,000	4마력 1EA	2,300,000	3평
반제품 냉장	4마력 1EA	3,020,000	5마력 1EA	2,900,000	6평
반제품 냉동	10마력 1EA	7,983,000	7.5마력 2EA	8,200,000	10평
완제품 냉장	7.5마력 1EA	7,200,000	5마력 2EA	6,600,000	15평
완제품 냉동	10마력 1EA	7,800,000	7.5마력 2EA	8,200,000	13평
쿨러 종류	반폐 3, 밀폐3		밀폐 6		
최종금액	104,000,000		98,300,000		
특이사항	반폐 특징 큰 마력수에 사용하는 쿨러 내구성은 좋으나 한번 고장나면 수리비가 큼		밀폐 특징 일반 쿨러 방식 고장시 시간 및 비용이 다소 저렴		
4. 세부내역					

## 세 부 내 역 서

붙지2

■ 공사명 : 멀티형 51평(반제품 16평, 완제품 28평, 원재료 7평)\*2200(H)

견 적 사 항						
품목	내역	단위	수량	단가	공급가액	비고
판넬	51평 * 2200(H)	100T(㎡)	714	43,000	30,702,000	스타코판넬(회색)
판넬시공자재		100T(㎡)	714	2,000	1,428,000	화장판,스크류,객쇠
기초베이스		m	714	5,000	3,570,000	ㄱ자 40*40*4T
일반도어	1200*1800	EA	9	500,000	4,500,000	
조립자재		㎡	714	4,000	2,856,000	드레인,LED램프,실리콘
반제품냉동실유닛	7.5HP 상상	대	2	2,800,000	5,600,000	성진 ZB컴프,냉동
유닛 쿨러	7.5HP 상상	조	2	1,300,000	2,600,000	성진 SD-08PE L
반제품냉장실유닛	5HP 상상	대	1	2,000,000	2,000,000	성진 ZB컴프,냉장
유닛 쿨러	5HP 상상	조	1	900,000	900,000	성진 SD-05PE L
완제품냉동실유닛	7.5HP 상상	대	2	2,800,000	5,600,000	성진 ZB컴프,냉동
유닛 쿨러	7.5HP 상상	조	2	1,300,000	2,600,000	성진 SD-08PE L
완제품냉장실유닛	5HP 상상	대	2	2,000,000	4,000,000	성진 ZB컴프,냉장
유닛 쿨러	7.5HP 상상	조	2	1,300,000	2,600,000	성진 SD-08PE L
원재료냉동실유닛	4HP 상상	대	1	1,600,000	1,600,000	성진 ZB컴프,냉동
유닛 쿨러	4HP 상상	조	1	700,000	700,000	성진 SD-04PE L
원재료냉장실유닛	3HP 상상	대	1	1,300,000	1,300,000	성진 ZB컴프,냉장
유닛 쿨러	3HP 상상	조	1	600,000	600,000	성진 SD-03PE L
성형실유닛	7.5HP 상상	대	0	2,800,000	0	중고대체
유닛 쿨러	7.5HP 상상	조	0	1,300,000	0	중고대체
컨트롤함	상상	EA	6	300,000	1,800,000	3COMP 1TC외,코도리
기계설치자재		대	714	9,000	6,426,000	배관및전선
기계설치비		대	45	250,000	11,250,000	작업일수:14 - 15일
팽창변, 전자변		대	11	200,000	2,200,000	
냉매	R-404	EA	10	200,000	2,000,000	
판넬, 장비운송료		대	2	400,000	800,000	
장비사용료		대	2	400,000	800,000	
기타경비		식	15	100,000	1,500,000	
깔판		조	4	300,000	1,200,000	반제품 제외
쿨러이전		식	1	2,100,000	2,100,000	운송료포함
<b>합인금액</b>					<b>-4,932,000</b>	특별할인률적용
<b>합계</b>					<b>98,300,000</b>	
비고	1. 브랜드 ZB 스크롤 컴프 내장된 성진 유닛 적용 2. 깔판은 시공 금액 포함 3. 성형실 중고 7.5마력 2대 시공 (3월초에 시공 예정)					
적용사례	일반 도어(800*1800)		실외기 (5HP)		쿨러 (5HP)	
						

5. 차단기 위치 도면

